




## BELANGRIJK



- Transport en opslag rechtstandig
- Droog en minimaal 100 mm boven de grond opslaan
- Bij hijsen: product rondom in strop
- Kozijn waterpas en te lood plaatsen hangnaden evenwijdig

- Producten beschermen tegen bouwvuil
- Beslag en afdichtingen niet overschilderen
- Bij dekkend schilderwerk binnen 3 maanden overschilderen, transparant werk binnen 1 maand.



Beglazen volgens de NPR 3577 norm

- DTS dorpels minimaal om de 300 mm verankeren volgens voorschrift leverancier.

- Het KOMO Merkteken niet verwijderen.



32514



Graumans Machinale Timmerwerken  
Galderseweg 14  
4855 LH GALDER  
Tel. 076 - 5612774  
Fax.076 - 5610048